

## Przedmiar robót

1. KNNR – 1 53/0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,600
2. KNNR – 1 129/0203-0300	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami na odkład z przemieszczeniem urobku na odległość 100m.	m <sup>3</sup>	675,00
3. KNNR – 1 138/0204-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km lecz ziemi uprzednio złożonej na chałdy.	m <sup>3</sup>	356,00
4. KNNR – 6 33/103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie.	m <sup>2</sup>	2100,00
5. KNNR – 6 149/0113-0100	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm o uziarnieniu ciągłym gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	2100,00
6. KNNR – 6 155/0113-0500	Wykonanie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu.	m <sup>2</sup>	2100,00

---

