

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21.64	m	21.640	
				RAZEM	21.640
2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 4-04 0506-04 analog	Rozebranie pokrycia wieży z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		41.44	m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
4	KNR 4-04 0403-02 analog	Rozebranie konstrukcji wieży - deskowanie na styk	m ²		
		41.44	m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
5	KNR 4-04 0403-04 analog	Rozebranie konstrukcji wież dachowych prostych	m ²		
		35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
6	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNR-W 4-01 0418-02 analog	Uzupełnienie deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		163.96	m ²	163.960	
				RAZEM	163.960
9	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		156.720	m ²	156.720	
				RAZEM	156.720
10	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
		0.49	m ²	0.490	
				RAZEM	0.490
11	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.89	m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
12	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		156.72	m ²	156.720	
				RAZEM	156.720
13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		156.72	m ²	156.720	
				RAZEM	156.720
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		223.88	m ²	223.880	
				RAZEM	223.880
15	KNR 3 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		223.88	m ²	223.880	
				RAZEM	223.880
16	KNR 4-01 0527-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku o śr. 10 cm	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
17	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		21.6	m	21.600	
				RAZEM	21.600
18	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		159.4	m ²	159.400	
				RAZEM	159.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR AT-05 1651-01	Czas pracy rusztowań	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0213-01 analog	Wykonanie ścieku betonowego o wym.0,5x1,2x015 na podłożu betonowym	m ²		
		0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600

Teodor Wojtczak
mgr inż. budownictwa lądowego
uprawnienia budowlane nr 271/69
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej