OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Remiza straży p.pożarowej
Lokalizacja: Jordanów Śl. ul. Wrocławska 55
Kubatura: 807, 57 m^3
Pow. zabudowy: 160, 35 m^2
Pow. użytkowa: 133, 83 m^2

1. Zakres robót remontowych
   1.1 Roboty rozbiórkowe.
   - Rozebrania pokrycia blaszanego, oszalowania ścian oraz konstrukcji wieży
   - Rozbiórka rur spustowych i rynien.

   1.2 Roboty budowlane:
   - uzupełnienie konstrukcji dachu po rozbiórce wieży, montaż płatwi, ołacenia połaci dachowej, Elementy konstrukcji oraz odeskowanie połaci należy przed położenia zaimpregnować preparatem grzybobójczym oraz ognioodpornym.
   - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zlikwidować pęcherze, nierówności. W miejscu nowej połaci dachowej położyć warstwę papy przybitą gwoździami do papy,
   - skucie tynku odspojonego, położenie nowego cem-wap.
   - gruntowanie tynku, pomalowanie 2x farbą emulsyjną elewacyjną,
   - montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
   - wykonać ściek betonowy dla odprowadzenia wody z rury spustowej w miejscu braku nawierzchni betonowej.

Teodor Wojtczak
mgr inż. budownictwa lądowego
uprawnienia budowlane nr 271/69
do kierowania robotami budowlanymi
specjalność konstrukcyjno-budowlana