

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 315.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.400</b>
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 51.1	m m	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
3	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 315.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.400</b>
4	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km 150	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
6	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
7	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 350	m m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
8	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
9	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 315.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.400</b>
10	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 2.12. 9918 z.sz. 5.24. 9926- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 4.0 m. - przedstawienie kolumny 2x8 16	kol. kol.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNR AT-09 0101-05	Łacenie - rozstaw łat 35 cm 315.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.400</b>
13	KNR AT-09 0802-04	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m <sup>2</sup> 315.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.400</b>
14	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne 105.9	m m	105.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.900</b>
15	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe 51.1	m m	51.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
16	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiorzy 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
17	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 51.1	m m	51.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51.100</b>
18	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
19	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
20	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		2.4	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
21	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

**Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Urzędu Gminy Jordanów Śl.**

**mgr inż. Teodor Wojtczak**  
upr. budowlane nr ew. 271/69