

GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 24 października 2011 r.

L.dz. GN/ZP/3410/8-1/2011

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN/ZP/3410/8/2011

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim” w obrębie wsi Jordanów Śląski prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

1. W załączonym przedmiarze robót w poz. 5, 6 i 16 zostały grubości poszczególnych warstw w stosunku do KNR-ów, ale nie zostały podane krotności. W związku z koniecznością załączenia kosztorysu do oferty proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie krotności.
Odpowiedź:
Pozostawia się bez zmian. Nie ma krotności.
2. W pozycji 13 przedmiaru robót podano dwie podstawy wyceny KNR 1-31 0114-07 i KNR 2-31 0114-08. Zgodnie z opisem pozycji dotyczy ona tylko KNR 1-31 0114-07, natomiast KNR 2-31 0114-08 znajduje się pozycję niżej. Prosimy zatem o wykreślenie KNR 2-31 0114-08 z podstawy wyceny poz. 13.
Odpowiedź:
Omyłkowo wydrukowano poz. 0114-08 – wykreśla się.
3. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścierną należy wykonać z betonu asfaltowego BAO/12,8 zgodnie z projektem i SST, a nie z asfaltu lanego, jak podaje poz. 6 przedmiaru robót. Jednocześnie prosimy o zmianę podstawy wyceny poz. 6 przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Warstwę należy wykonać z bet. asfaltowego BAO/12,8. Zmienia się podstawę wyceny na KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 krotność 1
4. Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową – opis techniczny, należy wykonać pobocza ziemne dwustronne o szerokości 0,75m z materiału miejscowego pochodzącego z korytowania, z zagęszczeniem i profilowaniem mechanicznym. W załączonym przedmiarze robót brak takiej pozycji. Prosimy zatem o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź: Omyłkowo wpisano w opisie pobocza – należy wykreślić.

5. W załączonym przedmiarze robót mamy wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, natomiast w opisie technicznym mamy podbudowę z tłucznia kamiennego. Proszę zatem o informację, czy uzupełnieni ubytków na I odcinku i wykonanie podbudowy na II odcinku należy wykonać z kruszywa łamanego czy tłucznia?

Odpowiedź:

Warstwy wykonać z kruszywa łamanego. Omyłkowo w opisie podano kruszywo naturalne.

Dodatkowo zmienia się pozycję 16 - wykreślić, wstawić:

KNR 2-31 0311-01 grubość 4 cm


KNR 2-31 0311-02 grubość 1 cm

6. Zgodnie z zapisami projektu umowy cena za wykonanie robót ma charakter ryczałtowy, natomiast w SIWZ (§6, pkt.5 oraz §12 pkt.4) jest zapis, że kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i załączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również winna zawierać następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, koszt załadunku, transportu i rozładunku materiałów. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów tworzenia dzieła. W przypadku takiej formy wynagrodzenia załączanie do oferty kosztorysu szczegółowego jest bezzasadne. Prosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ na wymóg załączenia oferty do kosztorysu uproszczonego zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót

Z poważaniem


WÓJT GMINY
Jordanów Śląski
Henryk Kuriata