



GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski

Jordanów Śląski, dnia 06 sierpnia 2012 r.

L.dz. GN.ZP.3410.1.2012

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr postępowania GN.ZP.3410.1.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jordanowie Śląskim” w obrębie wsi Jordanów Śląski prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy: Zapytań skierowanych do Zamawiającego

Wójt Gminy Jordanów Śląski wyjaśnia i odpowiada:

1. Zamawiający przywołuje zapisy w SST kontraktu odnoszące się do cech technicznych oraz jakościowych zapisanych według wytycznych i norm wycofanych. Zgodnie z zapisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych rozdział 2 art. 30, Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zapisów polskich norm przenoszących wymagania norm europejskich.
Zgodnie z tymi zapisami dla wykonania i odbioru robót, prosimy o zmianę wymagań odnoszących się dla warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa i warstw bitumicznych.
Wnosimy o możliwość projektowania i wykonania mieszanki bitumicznej w oparciu o WT1 i WT2 2010r.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie wymagań technicznych w oparciu o WT1 i WT2 z 2010r.

2. Proszę o wskazanie w której pozycji przedmiaru jest wyszczególniona warstwa wyrównawcza (w opisie technicznym występuje na pierwszym odcinku od 0+000 do 0+450).

Odpowiedź:

Wprowadzono korektę do projektu budowlano – wykonawczego. Pozycje przedmiaru pozostają bez zmian.

3. Proszę o wskazanie w której pozycji przedmiaru wyszczególnione jest uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniem kamiennym 0/31,5 gr.10cm. Według opisu technicznego uzupełnienie występuje odcinku od 0+000 do 0+450.

Odpowiedź:

Zmieniono zakres robót. Powierzchnię 2584 m² zastąpiono 1069 m², która dotyczy tylko nawierzchni uszkodzonej przy robotach kanalizacyjnych. Grubość po zagęszczeniu 20cm.

4. Czy na powierzchni 1069m² (wg przedmiaru) gdzie należy wykonać korytowanie na głębokość 20cm oraz podbudowę dolną z kruszywa łamanego gr.20cm Zamawiający nie przewiduje wykonanie warstwy odsączającej oraz górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego? W jakim kilometrażu Zamawiający planuje roboty ziemne i wykonanie podbudowy na powierzchni 1069m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy odsączającej. Podbudowa jednowarstwowa o grubości 20 cm. Roboty ziemne i wykonanie podbudowy na powierzchni 1069m² występują w kilometrażu 0+000 do 0+450 na istniejącej podbudowie.

5. Prosimy o podanie wyliczeń dotyczących ilości ton mieszanki bitumicznej oraz kruszyw

Odpowiedź:

poz. 2 przedmiaru 3,76 ton (tłuczeń), 0,73 ton (kliniec), 0,78 ton (miał kamienny)
poz. 4 przedmiaru 192,8 ton
poz. 5 przedmiaru 63,05 ton
poz. 10 przedmiaru 531,08 ton (tłuczeń)
poz. 11 przedmiaru 176,91 ton (tłuczeń)
poz. 12 przedmiaru 101,82 ton (tłuczeń), 8,58 ton (miał kamienny)
poz. 13 przedmiaru 12,72 ton (tłuczeń)
poz. 15 przedmiaru 74,58 ton
poz. 16 przedmiaru 14,64 ton

6. Dlaczego Zamawiający przyjmuje transport mieszanek bitumicznych z wytwórni i kruszyw z kopalni w miejsce wbudowania na odległość nie dalszą niż 3km?

Odpowiedź:

Zamawiający przyjął transport mieszanek bitumicznych z najbliższej wytwórni i kopalni kruszyw ze względów ekonomicznych. Nie jest wymagany zakup ww. materiałów drogowych w pobliskich wytwórniach mas bitumicznych czy kopalniach.

7. W przedmiarze robót w pozycji 18 znajduje się czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ilości 395m. Jakiej średnicy jest kanał, z jakiego materiału jest wykonany oraz czy jest to jeden ciąg?

Odpowiedź:

Kanały przekroju Ø250-Ø300 z rur betonowych. Kanalizacja przebiega po obu stronach pasa drogowego.

8. Jaki jest stan techniczny kanału i czy w przypadku konieczności napraw kanału zamawiający pokryje koszty robót dodatkowych?

Odpowiedź:

Kanalizacja jest zamulona. Zamawiający nie przewiduje konieczności naprawy oraz występowania robót dodatkowych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Jordanów Śląski
/-/ Henryk Kuriata