

OPIS TECHNICZNY

DLA ZADANIA : REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH.

(2 ODCINKI DROGOWE W KAROLINIE DZ. NR 77, ORAZ UL. KRÓTKA, UL. KOMBATANTÓW , UL.KRĘTA OSIEDLE ŻŁOTE W JORDANOWIE ŚLĄSKIM)

INWESTOR: GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI

UL. WROCŁAWSKA 55

55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI

LOKALIZACJA: (2 ODCINKI DROGOWE W KAROLINIE DZ. NR 77, ORAZ UL. KRÓTKA, UL. KOMBATANTÓW , UL.KRĘTA OSIEDLE ŻŁOTE W JORDANOWIE ŚLĄSKIM)

DANE OGÓLNE : PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST POPRAWA STANU NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH POPRZECZ WYKONANIE REMONTU W DWÓCH WARIANTACH

DANE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI :

OBIEKT 1:

Miejscowość Karolin

Lokalizacja : Droga gminna działka nr 77 w lesie.

Zakres robót do wykonania:

1. Wykonać korytowanie istniejącej nawierzchni . Głębokość 25cm. szer. drogi do wykonania 3,5m.
2. Odwóz urobku i utylizacja w zakresie wykonawcy.
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm wraz z zagęszczeniem.
4. Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-63mm. gr. warstwy 20cm. po zagęszczeniu (materiał wykonawcy)
5. Załadunek , dowóz i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego (frezowina) gr.10cm po zagęszczeniu. (materiał Zamawiającego, załadunek i dowóz Wykonawcy z Jordanowa Śląskiego).
Orientacyjna ilość 175m²
Wykonać wycenę 1 m².

OBIEKT 2:

Miejscowość : Karolin,

Lokalizacja : Droga gminna działka nr 77 ,

Zakres robót do wykonania:

1. Wykonać profilowanie istniejącej nawierzchni . Głębokość kolein do 15cm. szer. drogi do wykonania 3,5m.
2. Odwóz urobku i utylizacja w zakresie wykonawcy.
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm wraz z zagęszczeniem.
4. Załadunek , dowóz i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego (frezowina) gr.10cm po zagęszczeniu. (materiał Zamawiającego, załadunek i dowóz Wykonawcy z Jordanowa Śląskiego).
Orientacyjna ilość 890m²
Wykonać wycenę 1 m².

OBIEKT 2:

Miejscowość : Jordanów Śląski .

Lokalizacja : ul. Kręta, ul. Kombatantów, ul. Krótka, Os. Złote.

Zakres robót do wykonania:

1. Wykonać profilowanie istniejącej nawierzchni . Głębokość kolein do 15cm. szer. drogi do wykonania 3,5m.
2. Odwóz urobku i utylizacja w zakresie wykonawcy.
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm wraz z zagęszczeniem.
4. Załadunek , dowóz i wbudowanie i profilowanie destruktu asfaltowego (frezowina) gr.10cm po zagęszczeniu. (materiał Zamawiającego, załadunek i dowóz Wykonawcy z Jordanowa Śląskiego).
Orientacyjna ilość 935m²
Wykonać wycenę 1 m².

Inspektor ds. Gospodarki
Gruntami

Zbigniew Fabisch