

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 45111291-4</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	1.15	ha	1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.150</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25.0 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01 0126-02	228.44	m <sup>2</sup>	228.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.440</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25.0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02	1199.94	m <sup>2</sup>	1199.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1199.940</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m <sup>3</sup> na odkład; grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0239-04 uwaga pod tablicą	299.99	m <sup>3</sup>	299.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>299.990</b>
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	1428.38	m <sup>2</sup>	1428.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1428.380</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15.0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-03 0204-04	/0-63/ 808.84	m <sup>2</sup>	808.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>808.840</b>
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20.0 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-03 0204-04	391.1	m <sup>2</sup>	391.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.100</b>
8	Kal. własna	Nawierzchnia z miálu kamiennego - warstwa grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		1199.94	m <sup>2</sup>	1199.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>1199.940</b>
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0401-06	1123.70	m	1123.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1123.700</b>
10	KSNR 6	Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03 anal.	883.96	m	883.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>883.960</b>
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	106.73	m	106.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.730</b>
12	Kal. własna	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 6 km po drodze o nawierzchni kl. II samochodem samowyladowczym 12,0 t	kursy		
d.1		63	kursy	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
<b>2</b>		<b>SZATA ROŚLINNA kod. 45112710-5</b>			
13	Kal. własna	Posadzenie drzew, wzmocnienie palikami szt 2 oraz podwiązanie	szt.		
d.2		66	szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
14	Kal. własna	posadzenie krzewów	szt.		
d.2		1410	szt.	1410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1410.000</b>
<b>3</b>		<b>OBIEKTY BUDOWLANE kod. 45211320-8</b>			
15	Wycena wg zał. kosztorysu	Chata grilowa z oświetleniem elektr.	szt		
d.3		1.0	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	Kal. własna	Ławki z siedziskiem drewnianym na podporach żelbetowych	szt		
d.3		11	szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
17	Kal. własna	Doprowadzenie energii elektrycznej	kompl.		
d.3		1	kompl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>