

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III 487.3	m ³ m ³	487.300	
				RAZEM	487.300
2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 118.66	m ³ m ³	118.660	
				RAZEM	118.660
3	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 368.64	m ³ m ³	368.640	
				RAZEM	368.640
4	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 118.66	m ³ m ³	118.660	
				RAZEM	118.660
5	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 118.66	m ³ m ³	118.660	
				RAZEM	118.660
6	KNR 2-01 0229-11	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m / 4x/ 118.66	m ³ m ³	118.660	
				RAZEM	118.660
7	KNR 2-28 0402-05	Przewierci dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. I-II 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-28 0403-05	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 2-28 0405-03	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o śr. nom. 100 mm; 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-28 0301-03	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm 450.0	m m	450.000	
				RAZEM	450.000
11	KNR 2-28 0301-02	Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-28 0304-03	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 2-28 0309-02	Zasowy żeliwne kołnierze z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-28 0304-02 uwaga p.tab.	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 90 mm - wbudowywanie złączek i nasuwek 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-28 0311-07	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 11 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm 21	kpl. kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR 2-28 0314-02 z.sz.3.8.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm - długość do 15 m 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-28 0305-02	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm 42	szt. szt.	 42.000	
				RAZEM	42.000
19	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm 1	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000